

---

## AnwohnerInnenorientierung Nr. 1 für Anwohner des Quartieres Heidenchilen (Gemeinde Wettswil)

### Uetlibergtunnel: Vorbereitungsarbeiten

#### Thema: Voreinschnitt Wanneboden des Transportstollens Filderen-Reppischtal

**Allgemeines:** Im Rahmen der Bauarbeiten für den Uetlibergtunnel wird zwischen dem Installationsplatz Landikon (Reppischtal) und der Umschlaganlage Filderen (Wettswil) ein Transportstollen gebaut. Dieser Stollen wird mit einem Förderband ausgerüstet und dient dem Abtransport des Ausbruchmaterials ab Landikon sowie dem Antransport von Kies und Sand für die Betonherstellung in Landikon via die Bahnverladestelle Filderen. Der Bau des Transportstollens ermöglicht eine erhebliche Reduktion von Lastwagenfahrten im Raum Wettswil – Birmensdorf – Landikon ab Frühjahr 2002.

**Beschrieb der Arbeiten:** Der Voreinschnitt des Transportstollens in Wettswil ist ungefähr 5 m breit und 40 m lang. Als erstes wird der Kulturboden abgetragen und seitlich zwischengelagert. Danach werden Bohrpfähle aus Beton mit einem Durchmesser von 70 cm und einer Länge zwischen 10 und 15 m erstellt. Anschliessend wird der Boden zwischen diesen Pfählen ausgehoben. Aus dieser Baugrube heraus wird dann im nächsten Jahr der Transportstollen erstellt.

**Dauer der Bautätigkeiten:** Realisierung der Baugrube: Ab Montag, 23. Oktober 2000 bis voraussichtlich Anfang 2001. Die Arbeiten erfolgen nur tagsüber von Montag bis Freitag, 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

**Auskunft:** Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den zuständigen Verantwortlichen des Projektverfassers der Amberg Ingenieurbüro AG

Herr D. Marti, Tel. 01 / 870 91 11

Zürich, Oktober 2000

Für die Orientierung  
O. Schnell  
Projektleiter Bauherr

D. Marti  
Projektverfasser

Verteiler: Gemeindeverwaltung Wettswil  
Anwohner gemäss Beilage  
Ausstellungskasten Bushaltestelle Heidenchilen